

Zmluva o dielo

číslo objednávateľa:

číslo zhotoviteľa:

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Článok I.

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik,
Odštepny závod Piešťany, Správa povodia horného Váhu Ružomberok
zastúpený: Ing. Róbertom Hokom, riaditeľom správy
IČO: 36 022 047 02
IČ DPH SK 2020066213
DIČ: 2020066213

obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Pš,

Vložka číslo: 713/S

(ďalej ako „objednávateľ“)

a

1.2. Zhotoviteľ: obec: Turany

zastúpená: ing. Miroslav Blahušiak, starostom obce Turany
IČO: 00 316 962
DIČ:2020595049
Bankové spojenie: VÚB Martin
Č. účtu: 167 28 362/0200

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet zmluvy a termín plnenia

Predmetom zmluvy je realizácia prác v rozsahu podľa špecifikácie prác s vyznačením úseku a potrebných náležitostí v grafickej prílohe - Príloha č. 1 k tejto zmluve.

Názov predmetu zmluvy: Opatrenia na ochranu pred povodňami a riešenie následkov mimoriadnej situácie

Miesto realizácie prác: katastrálne územie obce Turany,
tok Studenec
tok Zaťkov
tok Černík
tok Malý Studenec
tok Váh

Termín plnenia: od 1.4.2011 do 30.6.2011

Článok III. Cena a platobné podmienky

Objednávateľ uhradí za vykonanie prác v rozsahu predmetu zmluvy zhotoviteľovi 5% z celkovej ceny práce zamestnancov najviac vo výške celkovej ceny práce vypočítanej zo sumy dvojnásobku životného minima poskytovaného jednej plnoletej fyzickej osobe, t.j. v zmysle platných predpisov.

Cenu za zhotovenie prác v rozsahu 5 % celkovej ceny prác podľa ods. 1 článku III uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov - faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi raz mesačne na základe zisťovacích protokolov o skutočne realizovaných prácach potvrdených príslušným povereným zamestnancom objednávateľa. Potvrdený zisťovací protokol o skutočne realizovaných prácach musí tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.

Ak zhotoviteľ využije jednorázový príspevok v súlade so zákonom číslo: 5/2004 Z.z. a nadväzne na ust. § 50 j, ods. 5, zákona číslo: 373/2010 Z.z., na pracovné náradie, objednávateľ poskytne spoluúčasť vo výške 5% preukázaných nákladov na pracovné náradie, maximálne 2,00 EUR na jedno pracovné miesto

Objednávateľ potvrdzuje, že je platiteľom DPH.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že **nie je** platiteľom DPH.

Článok IV. Práva a povinnosti zmluvných strán

Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi:

- zoznam oprávnených osôb objednávateľa , ktoré budú vstupovať na miesto výkonu prác za účelom výkonu funkcie koordinácie prác, dozoru alebo inej činnosti súvisiacej so zhotovením predmetu zmluvy.
- miesto výkonu prác pred začatím prác. Zmluvné strany vyhotovia a podpíšu Zápis o odovzdaní a prevzatí miesta výkonu prác
- špecifikáciu prác s podrobným popisom požadovaných prác a spôsobom ich vykonania
- príslušné povolenia potrebné k výkonu predmetu tejto zmluvy
- odbornú inštrukciu k výkonu prác
- drobnú mechanizáciu aj s obsluhou
- mechanizáciu a dopravu na zabezpečenie odvozu vyťažených nánosov, naplavenín a drevnej hmoty na určenú obcou skládku

Zhotoviteľ:

- predloží objednávateľovi zoznam osôb, ktorí budú vykonávať práce súvisiace so zhotovením predmetu zmluvy.
- určí zodpovednú osobu za riadenie prác, koordináciu prác a komunikáciu s objednávateľom
- zabezpečí pracovné ochranné prostriedky, ošatenie, vstupnú zdravotnú prehliadku osôb podieľajúcich sa na výkone prác, potrebné školenia BOZP a ochrany pred požiarmi,
- zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia a ochranu pred požiarmi na stavenisku, musí dodržiavať protipožiarne opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku a zdraví osôb.
- zabezpečí lokalitu pre skládku vyťažených sedimentov resp. biologicky rozložiteľného odpadu bezodplatne pre potreby SVP, š.p.
- je povinný viesť pracovný denník (stavebný denník) odo dňa prevzatia miesta výkonu prác do termínu ukončenia prác.
- počas vykonávania prác nesmie svojou činnosťou bezdôvodne obmedziť plynulosť prevádzky (premávky) na okolitých cestných komunikáciách.
- zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci na majetku objednávateľa a na zdraví zamestnancov objednávateľa.
- je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
- vyhotoví Zápis o odovzdaní a prevzatí prác, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi aj kópiu stavebného denníka.

Zmluvné strany sa povinné dodržiavať všeobecne záväzné platné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených osôb zmluvných strán a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a obce.

Článok V. Spoločné a záverečné ustanovenia

Ak nie je v tejto zmluve o dielo dojednané inak, platia ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá strana obdrží po dvoch rovnopisoch.

Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov odsúhlasených oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a zákona č.

546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. Touto zmluvou sa riadia tiež právne vzťahy zmluvných strán vyplývajúce z predmetu zmluvy v období od jej podpisu do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.

Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

Obe strany vyhlasujú, že so zmluvou sa oboznámili a s jej obsahom súhlasia.

V Ružomberku, dňa 21.3.2011.

V Turanoch, dňa 21.3.2011.

Objednávateľ:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK š. p.
OZ Pleštany
Správa povodia horného Váhu
Ul. Jančeka 99
034 01 Ružomberok

riaditeľ správy

Zhotoviteľ:

Obec TURAN
038 53

starosta obce

**Špecifikácia prác v zmysle Zmluvy o dielo zo dňa ..21.3.2011., uzatvorenej medzi SVP,
š.p. OZ Piešťany, Správou povodia horného Váhu Ružomberok a Obcou TURANY**

1. tok Studenec - rkm 0,000 - 3,500

- výrub drevín z prietočného profilu-cca 5250 m² 1312,5 hod./1prac.
Norma (VH6) 2-13 Ručné odstraňovanie kríkových porastov
a mladých stromov - 0,25/m²
- odstraňovanie odpadov, prekážok z prietočného profilu- cca 4 prac. dni 30 hod./1prac.
- odstraňovanie prekážok z tokov v profiloch premostení. 2,95 hod./1prac.
priepustov - cca 2 m³
Norma (VH6) 5-06 Presun materiálu fúrikom, vrátane naloženia a vyloženia 1,475/m³
- kosenie trávnych porastov na toku - cca 6 000 m² 118,8 hod./prac.
Norma (VH6) 2- 07 Kosenie trávnatých porastov ručnou kosou 1,98/ 100 m²
kosenie bude vykonávané 2-krát (máj, júl)
- hrabanie a vynášanie pokoseného porastu z koryta na kopy 6 000 m² 76,8 hod./ 1 prac.
Norma (VH6) 2- 11 Ručná manipulácia s pokoseným porastom, vrátane naloženia a
vyloženia 1,28/100 m²

2. tok Zaťkov - rkm 0,000 - 0,620

- výrub drevín z prietočného profilu-cca 558 m² 139,5 hod./1prac.
Norma (VH6) 2-13 Ručné odstraňovanie kríkových porastov
a mladých stromov - 0,25/m²
- kosenie trávnych porastov na toku - cca 1 860 m² 36,8 hod./prac.
Norma (VH6) 2- 07 Kosenie trávnatých porastov ručnou kosou 1,98/ 100 m²
kosenie bude vykonávané 2-krát (máj, júl)
- hrabanie a vynášanie pokoseného porastu z koryta na kopy 1 860 m² 23,8 hod./ 1 prac.
Norma (VH6) 2- 11 Ručná manipulácia s pokoseným porastom, vrátane naloženia a
vyloženia 1.28/100 m²

3. tok Černík - rkm 0,000 - 0,300

- výrub drevín z prietočného profilu - cca 450 m² 112,5 hod./1 prac.
Norma (VH6) 2-13 Ručné odstraňovanie kríkových porastov
a mladých stromov - 0,25/m²
- odstraňovanie odpadov, prekážok z prietočného profilu- cca 1 prac.deň 7,5 hod./1 prac.
- odstraňovanie prekážok z tokov v profiloch premostení, 1,475 hod./1 prac.
priepustov - cca 1 m³
Norma (VH6) 5-06 Presun materiálu fúrikom, vrátane naloženia a vyloženia 1,475/m³

4. tok Malý Studenec - 0,200 - 0,300

- výrub drevín z prietochného profilu — cca 80 m² 20 hod./1 prac.
Norma (VH6) 2-13 Ručné odstraňovanie kríkových porastov
a mladých stromov - 0,25/m²

-odstraňovanie odpadov, prekážok z prietochného profilu- cca 1 prac.deň 7,5 hod./1 prac.

5. tok Váh - rkm 287,500 - 288,500

-odstraňovanie odpadov, prekážok z prietochného profilu- cca 4 prac. dni 30 hod./1 prac.

Doba plnenia prác pri 5 pracovníkoch zamestnaných Obcou Turany:

2176,3 hod. : 5 pracovníkov = **435,2 hod. : 7,5 hod. = 58 pracovných dní**